

**Pani Anna Piotrowska
Przewodnicząca
Komisji Prawa,
Porządku Publicznego
i Spraw Społecznych
w miejscu**

Odpowiadając na pismo nr ORG-II.0012.30.2024 z dnia 04.09.2024r. w temacie:
„Analiza stanu bezpieczeństwa placówek oświatowych”,
przedstawiam w załączniku zestawienie dla poszczególnych placówek.

Załącznik:

- 1) Analiza stanu bezpieczeństwa placówek oświatowych.

Lp.	Placówka	uwagi/zalecenia sanepidu/p.poż itp.	Termin do zrealizowania zalecenia
1	PP1	BRAK	BRAK
2	PP2	BRAK	BRAK
3	PP3	BRAK	BRAK
4	PP6	BRAK	BRAK
5	PP15	Zalecenia sanepidu NS/HD.9022.31.205.2953.2023: 1) doprowadzić do należytego stanu technicznego nawierzchnię tarasów przed-szkolnych, 2) doprowadzić do należytego stanu technicznego schody zewnętrzne prowadzące na plac zabaw	31.12 2024 / w dniu 04.09.24 pismo o prolongatę do 31.12.2026
6	PP16	Zalecenia Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej decyzja nr 141i 141 z dnia 31.05.2022: Decyzja 142: obowiązek 1) zrealizowano – wyposażono w przeciwpożarowy wył. prądu; obowiązek 2) zrealizowano - instrukcja bezpieczeństwa pożarowego została zaktualizowana; obowiązek 3)- zrealizowano-usunięto szafki ubraniowe z materiałów drewnopochodnych z wewnętrznej klatki schodowej, obowiązek 4) nie został zrealizowany- doprowadzić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd o każdej porze roku do budynku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych- została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Decyzja 141: obowiązek 4) -zrealizowano-usunięto materiały palne z dróg ewakuacyjnych; obowiązek 5) i 8) został zrealizowany- dywany i wykładziny zostały zaimpregnowane, na pozostałe obowiązki: 1), 2), 3), 6), 7), 9), 10) - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową; tzn.: obowiązek: 1)-obudować i zamknąć drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażać w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu wewnętrzną klatkę schodową stanowiącą pionową drogę ewakuacji , obowiązek 2) obudować i zamknąć drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażać w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu zewn. klatkę schodową stanowiącą pionową drogę ewakuacji; obowiązek 3) wyposażać drogi ewakuacyjne w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z przeprowadzeniem odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość jego działania; obowiązek 6) wydzielić pożarowo piwnicę od pozostałej części budynku przedszkół ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60 i zamknąć drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30 i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście do piwnicy w przypadku ewakuacji (np. ruchomą barierką); obowiązek 7) wydzielić pożarowo szyb windy pomiędzy kondygnacją parteru a piwnicą drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30 lub zabudować ścianą o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60; obowiązek 9) Wydzielić pożarowo piwnicę od pozostałej części budynku przedszkół ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60 i zamknąć drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30 i zabezpieczyć; w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście do piwnicy w przypadku ewakuacji; obowiązek 10) wydzielić pożarowo szyb windy pomiędzy kondygnacjami parteru a piwnicą drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30 lub zabudować ścianą o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60.	Prolongata do dnia 30.08.2025 r.

7	PP18	BRAK	BRAK
8	PP19	zalecenia sanepidu: decyzja NS/HD.9022.30.204.2939.2023 z dnia 13.06.2023r. - doprowadzić do należytego stanu technicznego nawierzchnię dróg i tarasów prowadzących na plac zabaw, -doprowadzić do należytego stanu technicznego murki przy tarasach i przejściach na plac zabaw	Termin wykonania 30.09.2024 r. W dniu 03.09.2024 r- złożono prośbę o prolongatę o rok
9	OPP1	BRAK	BRAK
10	ZS1	Decyzja NS/HD.9022.297.306.6696.2022 - doprowadzić do należytego stanu technicznego ściany w sali gimnastycznej 2) Bardzo zły stan łazienek uczniowskich zepsute bojlerzy - brak ciepłej wody	Malowanie sali prolon-gowane do 31.08.2026
11	ZSP1	Zalecenia PSP w zakresie wykonania oddymiania budynku szkoły jako drugiego etapu. Termin wykonania był ustalony na 31.12.2022r. Pierwszy etap (część przedszkolna został ukończony). Dyrekcja występuje o kolejną prolongatę na niedokończony zakres. Ogólny stan techniczny budynku dobry jednakże należy: - usunąć widoczne spękania na elewacji zewnętrznej obiektu, - usunąć uszkodzone okładziny schodów zewnętrznych, - usunąć uszkodzenie nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz do gry w koszykówkę, - czyszczenie lub malowanie elewacji zewnętrznej, - usunąć widoczne zawilgocenia w piwnicy, - rozważyć konieczność termomodernizacji obiektu szkoły oraz modernizacji c.o.	Usunięcie drobnych usterek na bieżąco.
12	ZSP2	Remont boiska do koszykówki, prolongata do 31.08.2025 Decyzja: NS/HD 432-150-68-3508/21 z dnia 31.05.2021r.	Prolongata do 31.08.2025r.
13	ZSP3	BRAK	BRAK
14	ZSP4	BRAK	BRAK
15	ZSP5	BHP - częściowe wyłączenie boiska ze względu na uszkodzenie nawierzchni	
16	ZSP6	BRAK	BRAK
17	ZSP7	Decyzja Nr 111 z dnia 19.08.2024r. : obowiązek 1) Doprowadzić do pełnej sprawności instalację odgromową, a sprawność techniczną instalacji potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje ; obowiązek 2) Doprowadzić do pełnej sprawności instalację elektryczną , a sprawność techniczną instalacji potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje; obowiązek 3) i 4) – zrealizowano- zaktualizowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz usunięto materiały palne składowane na drodze ewakuacyjnej w postaci szafek ubraniowych z płyt wiórowych na drogach ewakuacyjnych	28.02.2025
18	SP1	Zalecenie BHP z przeglądu budynku: -naprawa 3 ciągów schodów; -remont boiska asfaltowego; -uszczelnienie pokrycia papowego dachu przy obróbce blacharskiej parapetowej; pełnienie wyprawy tynkarskiej komina; -oczyszczenie połaci dachowej z warstwy ściółki drzewnej; -zabezpieczenie hydrofobowe schodów wraz z przylegającą ścianą	31.08.2025
19	SP2	BRAK	BRAK

20	SP3	Zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego- protokół nr 54/1218/NS/HD/2024 dotyczący wykonania ogrodzenia placu zabaw oraz wyrównanie nawierzchni, malowanie ścian wraz z uzupełnieniem ubytków na I i II piętrze, naprawa dylatacji pionowej i poziomej na I piętrze	Plac zabaw do 30.08.2024 - w trakcie realizacji, ściany na obu piętrach do 30.08.2025 - II piętro zrealizowane
21	SP10	BRAK	BRAK
22	SP28	BRAK	BRAK